

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA
PROVINCIA BARAHONA , MUNICIPIO LA CIENAGA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES



FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO 01

Nº	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					88,150.00

A	Limpieza y Desyerbo a mano (Aceras y Contén)	1000.00	ML	43.77	43,770.00	
B	Replanteo contenes	1000.00	ML	44.38	44,380.00	

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					158,235.30
------	----------------------	--	--	--	--	------------

A	Excavacion de 0.5 x 0.15m	50.00	M3	434.13	21,706.50	
B	Carga y Bote de Material a manos FE=30% Relleno, Nivelacion y compactado con compactador	60.00	M3	521.65	31,299.00	
C	manual esp.0.20	180.00	M3	584.61	105,229.80	

3.00	HORMIGON SIMPLE					2,790,350.00
------	-----------------	--	--	--	--	--------------

A	Aceras Frotada Violinada y Barrida Horm.210kg/cm2	1000.00	M2	1,286.52	1,286,520.00	
B	Contén alto 0.40 Horm.210kg/cm2	1000.00	ML	1,503.83	1,503,830.00	

SUB. TOTAL (A)	RDS	3,036,735.30
----------------	-----	--------------

GASTOS INDIRECTOS

786,514.44

1.00	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	303,673.53
2.00	Seguros y Fianza	4.00	%	Gastos Directos	121,469.41
3.00	Gastos Administrativos	2.00	%	Gastos Directos	60,734.71
4.00	Supervisión de Obras	4.50	%	Gastos Directos	136,653.09
5.00	Transporte	2.50	%	Gastos Directos	75,918.38
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	30,367.35
7.00	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	3,036.74
8.00	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	54,661.24

SUB-TOTAL GENERAL	RDS	3,823,249.74
-------------------	-----	--------------

NOTAS:

- Los imprevisto solo seran utilizados via autorizacion escrita por la direccion (Director) del departamento.
- Los cambios de partidas presupuestada y de volumetria presupuestada en el presupuesto base solo podran hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento encargado de obras.

ELABORADO POR:
FELMEDI CONSTRUCCIONES