

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIENAGA
PROVINCIA BARAHONA , MUNICIPIO BARAHONA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES



FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2025

PRESUPUESTO 01

Nº	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					88,150.00

A	Limpieza y Desyerbo a mano (Aceras y Conten)	1000.00	ML	43.77	43,770.00
B	Replanteo contenes	1000.00	ML	44.38	44,380.00

2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					158,235.30
------	----------------------	--	--	--	--	------------

A	Excavacion de 0.5 x 0.15m	50.00	M3	434.13	21,706.50
B	Carga y Bote de Material a manos FE=30%	60.00	M3	521.65	31,299.00
C	Relleno, Nivelacion y compactado con compactador manual esp.0.20	180.00	M3	584.61	105,229.80

3.00	HORMIGON SIMPLE					2,622,550.00
------	-----------------	--	--	--	--	--------------

A	Aceras frotada violinada y barrida Horm.210kg/cm2	1000.00	M2	1,187.72	1,187,720.00
B	Conten alto 0.40 Horm.210kg/cm2	1000.00	ML	1,434.83	1,434,830.00

SUB. TOTAL (A)	RD\$	2,868,935.30
----------------	------	--------------

GASTOS INDIRECTOS

743,054.24

1.00	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	286,893.53
2.00	Seguros y Fianza	4.00	%	Gastos Directos	114,757.41
3.00	Gastos Administrativos	2.00	%	Gastos Directos	57,378.71
4.00	Supervisión de Obras	4.50	%	Gastos Directos	129,102.09
5.00	Transporte	2.50	%	Gastos Directos	71,723.38
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	28,689.35
7.00	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	2,868.94
8.00	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	51,640.84

SUB-TOTAL GENERAL	RD\$	3,611,989.54
-------------------	------	--------------

NOTAS:

- Los imprevisto solo seran utilizados via autorizacion escrita por la direccion (Director) del departamento.
- Los cambios de partidas presupuestada y de volumetria presupuestada en el presupuesto base solo podran hacerse con una orden de cambio emitida por el departamento encargado de obras.

